

Norrecco Lyngø – Ansøgning om miljøgodkendelse

Forslag til supplerende vilkår

Støj

1. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier i de angivne referencepunkter for bolig og erhverv.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier*	Mandag - fredag kl. 07-18, lørdag kl. 07-14	Mandag - fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22, søn- og helligdag kl. 07-22.	Alle dage kl. 22-07
2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60 dB	60 dB	60 dB
3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55 dB	45 dB	40 dB
5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45 dB	40 dB	35 dB

* Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time).

2. Gældende for rekreative områder må støjbelastningen ikke overstige de af Allerød Kommune udmeldte støjgrænser på 50 dB(A) i dagperioden og 45 dB(A) i natperioden.

Tilsyn og kontrol med støj

3. Som dokumentation for, at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden højst 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende:
Målinger eller beregninger af støj. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt til af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – ekstern støj".
Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen. Medmindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og metodebeskrivelser.

4. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger til kommunens godkendelse.

Luftforurening

5. Såfremt der etableres udsug fra bygning eller hal, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Indretning og drift for modtagelse af jord

6. Jord, der modtages til indbygning, skal være analyseret og anmeldt i overensstemmelse med bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.
7. Ved et jordparti forstås en mængde jord, der stammer fra et afgrænset areal, og som har været udsat for den samme miljøpåvirkning. Et jordparti kan kun bestå af enten intakt jord eller fyldjord/overjord. Der må modtages dokumenteret ren jord fra jordbehandlingsanlæg.
8. NORRECCO A/S skal foretage modtagekontrol af de enkelte tilførte jordlæs inden aflæsningen. Kontrollen indebærer visuel inspektion af jordlæsset, kontrol af anmeldelse og accept af modtagelse inden aflæsningen finder sted.
9. Ikke anmeldepligtig jord jf. § 2 i jordflytningsbekendtgørelsen skal ved modtagelsen være ledsaget af oplysninger om:
 - Jordens oprindelsesadresse.
 - Leverandørens navn og adresse.
 - Leveringsperiode.
 - Samlet jordmængde.
 - Oplysninger om evt. forurening.
 - Hvem der er ansvarlig for oplysningerne.
 - Hvem der er ansvarlig for modtagelsen af jorden.
10. Alle jordpartier, skal køres direkte til området for forhøjelse af jordvolden og indbygges indenfor 14 dage.
11. Der må udelukkende modtages ren jord uden fysisk forurening.
12. Støjtolden må kun opbygges af ren jord, svarende til jord der overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier klasse 0-1 for kulbrinter, tjærestoffer og tungmetallerne bly, cadmium, nikkel, kobber, chrom og zink samt arsen, og uden risiko for andre forurenende stoffer. Indeholder jorden andre forureningskomponenter, skal den afvises og henvises til godkendt modtageanlæg straks.

For hver enkelt forureningskomponent må gennemsnittet af analyseresultaterne for et jordparti ikke overskride gældende krav. Intet enkelt analyseresultat må overskride kravet med mere end 50%. I de tilfælde, hvor kun to jordprøver repræsenterer ét jordparti, skal begge analyseresultater for hver forureningskomponent overholde grænseværdien for den pågældende kategori.
13. Støjtolden skal løbende færdiggøres og tilsås med græs.

Vilkår for implementering

14. De nye arealer må ikke ibrugtages før end tæt fast belægning og afløbssystem er implementeret.
15. Faste støjdempende foranstaltninger herunder forhøjelse af støjvolden samt etablering af støjskærm skal ske indenfor 12 måneder efter miljøgodkendelsen er meddelt.
16. Ibrugtagning af nye maskiner skal finde sted inden for 9 måneder efter meddelelse af miljøgodkendelsen
17. Flytning af brovægtene skal finde sted indenfor 9 måneder efter meddelelse af miljøgodkendelsen.

Vilkår for afvanding- og spildevandssystem

18. Anlæg til forrensning af regnvand skal implementeres før tilslutning til forsyningsselskabet.