

Notat**Allerød Kommune
Stier på Amtsvej
Anlægsoverslag**

Projekt nr.: 10408647
Dokument nr.: Notat overslag
Version 1

Udarbejdet af DAAN
Kontrolleret af AAB
Godkendt af DAAN

1 Indledning

I henhold til aftale har vi beregnet anlægsoverslag for udførelse af stier på Amtsvej mellem Frederiksborgvej og Allerød Stationsvej.

NIRAS har udarbejdet skitseforslag dateret den 12. maj 2020 for 2 alternative forslag.

- Forslag 1 – Delt sti og fællessti
- Forslag 2 – Delt sti i begge vejsider

2 Forudsætninger

Generelt for begge forslag.

Følgende forudsætninger gælder for anlægsoverslagene:

- Det er forudsat, at 80% af de eksist. granitkantsten kan genanvendes i projektet.
- Nye granitmaterialer leveres som kløvet granit.
- Cykelstidelen på de delte stier og fællesstierne udføres i asfalt.
- Fodgængerdelen ved de delte stier udføres af samme type betonbelægningssten, som der i dag findes i bymidten.
- I forslag 1 bevares den sydlige kantstenslinie, men da der i dag kun er en meget begrænset kantstenslysning er det indregnet, at kantstenen hæves og der etableres ny asfaltbelægning på fællesstien.
- På de steder, hvor geometrien ændres opbrydes og bortskaffes de eksist. vejbrønde og der sættes nye vejbrønde, som tilsluttes til de eksist. stikledninger.
- Udgifter til ændring af den eksist. afstribning er indeholdt.
- Overskudsjorden bortskaffes som lettere forurenede jord, kl. 2-3.
- Det eksist. belysningsanlæg bevares, men der er medtaget udgifter til flytning af de belysningsmaster, der ellers ville komme til at stå i fortovet.
- Adgangsforholdene til ejendomsmægleren i nr. 2 skal afklares nærmere, idet den nye sti kommer til at gå tæt forbi den eksist. glaskarnap. Der er ikke indeholdt udgifter til evt. ændring af indgangspartiet.
- Udgifter til nødvendig arealerhvervelse er ikke indeholdt i anlægsoverslaget.

3 Økonomi

Priserne er baseret på vore erfaringspriser, prisniveau maj 2020 og indeholder udgifter til arbejdsplads, trafikregulering, jordarbejder, afvandingsarbejder, belægningsarbejder, gadeinventar, belysning samt ca. 25% til uforudseelige udgifter. Der er ligeledes indeholdt ca. 12% til honorarudgifter til detailprojektering, byggeledelse og fagtilsyn.

Udgifter til evt. omlægning af eksisterende ledninger/kabler og flytning af kabelskabe er forudsat afholdt af ledningsejerne i h.t. "gæsteprincippet" i Vejloven.

Udgifter til nødvendig arealerhvervelse er ikke indeholdt i anlægsoverslaget.

Forslag 1 – Delt sti og fællessti.

Anlægsudgiften ekskl. moms, andrager følgende:

Specifikation	Kr. ekskl. moms
Arbejdsplads og trafikregulering	175.000
Opbrydnings- og jordarbejder	335.000
Vejafvanding	90.000
Belægningsarbejder	1.025.000
Gadeinventar og belysning	75.000
Uforudseelige udgifter, ca. 25%	425.000
Projektering, byggeledelse og fagtilsyn, ca. 12%	250.000
Anlægsudgifter, i alt kr.	2.375.000

Forslag 2 – Delt sti i begge vejsider.

Anlægsudgiften ekskl. moms, andrager følgende:

Specifikation	Kr. ekskl. moms
Arbejdsplads og trafikregulering	175.000
Opbrydnings- og jordarbejder	335.000
Vejafvanding	135.000
Belægningsarbejder	1.120.000
Gadeinventar og belysning	130.000
Uforudseelige udgifter, ca. 25%	475.000
Projektering, byggeledelse og fagtilsyn, ca. 12%	280.000
Anlægsudgifter, i alt kr.	2.650.000

4. Afsluttende bemærkninger:

Vi håber at ovennævnte er i overensstemmelse med Deres forventninger, og såfremt De har spørgsmål til det fremsendte, er De velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

NIRAS



Dan Andersen